

Liite 1.

Aleksis Kiven katu



Hanke
Hankekuvaus
Hanketunnus / kustannuspaikka
Suunnitteluvaihe

Hanketyyppi
Toteutusympäristö
Tilajaorganisaatio
Tilajaorganisaation vastuuhenkilö
Palveluntuottajaorganisaatio
Palveluntuottajan vastuuhenkilö
Kustannusindeksi
Panoshinnasto
Rakennusosakirjasto

Loimaan liikennepuisto

Katu ja kunnallistekniikka
Rakennettu ympäristö

126,1 (2020=100)
MAKU: 126,1 (2020=100, tammikuu 2026)
32.0.797-R (julkaistu 10.6.2026)

Oletuskuljetusmatkat
Välivarasto (km) 5
Lähtys (km) 5
Loppusijoitus sis. vastaanottomaksun (km) 15

Siäiset (km) 2
Tuotavat (km) 15

! Rakennusosan hintatietoja muokattu

Raportin päiväys
11.9.2026

				Yhteensä € (alv. 0%)		181 174,16
Aleksis Kiven katu/Kalevankatu	Rakennusosa	Tarkenne	Määrä Yksikkö	Yksikköhinta	Yhteensä (€)	181 174,16
Maanrakennus	Poistettava pintamaa, kuljetus läjitykseen, h = 200 mm		2 700,00 m2tr	2,43	6 559,47	
	Salaajaputki putki, salaajaputki 110/95 mm, SN8, tuplasalaajaputki		220,00 mtr	5,91	1 300,11	
	Aluesalaaja, kaivu ja täyttö putki, salaajaputki 110/95 mm, SN8, tuplasalaajaputki		220,00 mtr	14,28	3 142,48	
	Salaajan tarkastuskaivo kaivo, salaajakaivo 315/315 mm sis. muovikansi, sakkapesä 0,2 m, muov		4,00 kpl	93,06	372,23	
	Muoviputkirumpu rumpuputki 450/400 mm, muov, SN4, ei sis. jatkoholkki		1,00 mtr	67,28	67,28	
	Maaleikkaus, kuljetus läjitykseen		135,00 m3ktr	11,77	1 588,57	
	Kaapelikaivanto ja -ura, kuljetus läjitykseen/välivarastoon		60,00 m3ktr	14,28	856,50	
	Putkikaivanto, kuljetus loppusijoitukseen sis. vastaanottomaksu, savi		200,00 m3ktr	20,96	4 191,26	
	Suodatinkangas suodatinkangas, käyttöluokka N3		2 200,00 m2tr	1,42	3 132,73	
	Jakava kerros murske, kalliomurske, KaM 0/90		360,00 m3tr	23,91	8 609,13	
Maisemointi	Silomaton kantava kerros murske, kalliomurske, KaM 0/32		310,00 m3tr	30,17	9 351,60	
	Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 11 50 mm (n. 125 kg/m2), asfalttoitava alue 1000–15000 m2, liikennöity alue		1 800,00 m2tr	15,46	27 823,50	
	Kivituhtapaällyste, m3tr (liikunta- ja virkistyspaikat; raitit) kivituhtka 0/6 mm		20,00 m3tr	50,41	1 008,21	
	Tuotteistettu kasvialusta 200 mm (rummikko R2–R3, nilty)		1 500,00 m2tr	9,28	13 921,80	
	Tuotteistettu kasvialusta tuotteistettu kasvialusta, VYL valenteisuustyyppi 2 (vaatimattomat puut, pensaat, perennat, maisemanumikot)		120,00 m3tr	45,41	5 448,72	
	Kylvönrummikko, kunnossapitoluokka R2		1 500,00 m2tr	3,62	5 434,35	
	Puistopuu lehtipuu: korkeus > 14 m (keski-suuri ja suuri), taimen rym = 12–14 cm		5,00 kpl	233,59	1 167,95	
	Puistopuu lehtipuu: korkeus < 7 m (pieni), taimen rym = 12–14 cm		10,00 kpl	245,40	2 453,96	
	Puistopuu: havupuu, korkeus < 7 m (pieni), taimen koko 100–120 cm		10,00 kpl	67,98	679,77	
	Lehtipensas, korkeus 0,5–1 m, astiataimi, m2		150,00 m2tr	45,33	6 799,93	
Aitaaminen	Hulevesiviemäri (viettoviemäri) putki, muoviputki 250 mm, PP, SN8		100,00 mtr	45,61	4 560,98	
	Hulevesikaivo, muov kaivo, sadevesikaivo 400/315 mm, sis. kansisto 40 l, sakkapesä 70 l, muov		4,00 kpl	696,14	2 784,56	
	Teräselementtiaita (kolmilanka-aita) teräselementtiaita, h = 1200 mm		150,00 mtr	90,24	13 536,07	
	Ajoportti (kulkuaukko 3500 mm), korkeus 1200 mm, verkon silmäkoko 50 x 200 mm (kolmilanka-aita)		1,00 kpl	1 819,30	1 819,30	
	Käyntiportti (kulkuaukko 1100 mm), korkeus 1200 mm, verkon silmäkoko 50 x 200 mm (kolmilanka-aita)		2,00 kpl	1 271,43	2 542,85	
Ajouratamerkinnt ja liikennemerkit	Liikennemerkki sis. vakiomerkki, jalusta ja pylväis liikennemerkki, neliö, pieni	!	27,00 kpl	100,00	2 700,00	
	Liikennevalot	!	1,00 kpl	10 000,00	10 000,00	
	Ajokaistaviva, pituus 1,0 m, väli 3,0 m, leveys 0,1 m, yksikköhinnalla		350,00 mtr	0,89	311,50	
	Ajouratamerkintä, maalattu, yksikköhinnalla		20,00 m2tr	14,76	295,20	
Sähköt	Maakaapeli, AXMK 4x25 mm2		200,00 mtr	9,63	1 926,13	
	Kaapelikaivannon suojaputki, muov kaapelin suojaputki, TEL, 110 x 95 mm, B, sis. tiiviste		200,00 mtr	7,74	1 548,00	
Kalusteet ja rakennukset	Bajamaja	!	1,00 kpl	990,00	990,00	
	Huoltorakennus	!	1,00 kpl	10 000,00	10 000,00	
	Huvimaja		1,00 kpl	5 850,56	5 850,56	
	Poikuauto	!	20,00 kpl	350,00	7 000,00	
	Penkki penkki, 3-istuttava, metallirunko		5,00 kpl	966,60	4 833,00	
	Pyöräteline pyöräteline, 2-puoleinen, sis. syväperustuslevyt		1,00 kpl	927,64	927,64	
	Roska-astia, 140 l, sis. jalusta, maakiinnitys, yksikköhinnalla		1,00 kpl	947,75	947,75	
	Roska-astia, 60 l, sis. kiinnitys, yksikköhinnalla		3,00 kpl	650,13	1 950,39	
	Kaluste, ei perustusta (vapaasti seisova) pöytä ja penkit, vapaasti seisova, ei perustusta		2,00 kpl	1 370,33	2 740,67	
Rakennusosat yhteensä (alv. 0%)						181 174,16
Muut kustannukset						-
Yhteensä				(Alv. 0%)	181 174,16	
				(Alv. 25,5%)	46 199,41	
Yhteensä				(Alv. 25,5%)	227 373,58	

Hanke
Hankekuvaus
Hanketunnus / kustannuspaikka
Suunnitteluvaihe

Hanketyyppi
Toteutusympäristö
Tilaajaorganisaatio
Tilaajaorganisaation vastuuhenkilö
Palveluntuottajaorganisaatio
Palveluntuottajan vastuuhenkilö
Kustannusindeksi
Panoshinnasto
Rakennusosakirjasto

Loimaan liikennepuisto

Rakennussuunnitelma

Katu ja kunnallistekniikka
Rakennettu ympäristö

126,1 (2020=100)
MAKU: 126,1 (2020=100, tammikuu 2026)
32.0.797-R (julkaistu 10.6.2026)

Oletuskuljetusmatkat
Välivarasto (km)
Lähtö (km)
Loppusijoitus sis. vastaanottomaksun (km)

Sisäiset (km)
Tuotavat (km)

5
5
15

2
15

Raportin päiväys
11.9.2026

I Rakennusosan hintatietoja muokattu

		Yhteensä € (alv. 0%)		198 925,58		
Kaunismäenkatu/Kuusikatu	Rakennusosa	Tarkenne	Määrä Yksikkö	Yksikköhinta	Yhteensä (€)	
					198 925,58	
Maanrakennus	Puun poisto, hyötöpuun hakkuu (yksittäinen puu), kpl		10,00 kpl	82,12	821,20	
	Poistettava pintamaa, kuljetus läjitykseen, h = 200 mm		3 270,00 m2tr	2,43	7 944,25	
	Alusajaputki putki, salaojaputki 110/95 mm, SN8, tuplasalaojaputki		220,00 mtr	5,91	1 300,11	
	Alusalaaja, kaivu ja täyttö putki, salaojaputki 110/95 mm, SN8, tuplasalaojaputki		220,00 mtr	14,28	3 142,48	
	Salaojan tarkastuskaivo kaivo, salaojakaivo 315/315 mm sis. muovikansi, sakkapessa 0,2 m, muovi		4,00 kpl	93,06	372,23	
	Muoviputkirumpu rumpuputki 450/400 mm, muovi, SN4, ei sis. jatkoholkki		1,00 mtr	67,28	67,28	
	Maaleikkaus, kuljetus läjitykseen		285,00 m3ktr	11,77	3 353,65	
	Kaapelikaivanto ja -ura, kuljetus läjitykseen/välivarastoon		60,00 m3ktr	14,28	856,50	
	Putkikaivanto, kuljetus loppusijoitukseen sis. vastaanotomaksu, savi		300,00 m3ktr	20,96	6 286,90	
	Suodatin kangas suodatin kangas, käyttöluokka N3		2 770,00 m2tr	1,42	3 944,39	
	Jakava kerros murske, kalliomurske, KaM 0/90		565,00 m3tr	23,91	13 511,55	
	Sitomaton kantava kerros murske, kalliomurske, KaM 0/32		425,00 m3tr	30,17	12 820,75	
	Kulutuskerroksen asfalttibetoni AB 11 50 mm (n. 125 kg/m2), asfalttoitava alue 1000–15000 m2, liikennöity alue		1 970,00 m2tr	15,46	30 451,28	
Maisemointi	Kivituikkapäälyste, m3tr (liikunta- ja virkistyspaikat; raitit) kivituikka Ø16 mm		40,00 m3tr	50,41	2 016,42	
	Tuotteistettu kasvialusta 200 mm (numikko R2–R3, nitty)		1 500,00 m2tr	9,28	13 921,80	
	Tuotteistettu kasvialusta tuotteistettu kasvialusta, VYL ravinteisuus tyyppi 2 (vaatimattomat puut, pensaat, perennat, maisemanumikot)		120,00 m3tr	45,41	5 448,72	
	Kylvön numikko, kunnossapitoluokka R2		500,00 m2tr	3,62	1 811,45	
	Puistopuu lehtipuu: korkeus > 14 m (keskisuuri ja suuri), taimen rym = 12–14 cm		5,00 kpl	233,59	1 167,95	
	Puistopuu lehtipuu: korkeus < 7 m (pieni), taimen rym = 12–14 cm		10,00 kpl	245,40	2 453,96	
	Puistopuu: havupuu, korkeus < 7 m (pieni), taimen koko 100–120 cm		10,00 kpl	67,98	679,77	
	Lehtipensas, korkeus 0,5–1 m, astiataimi, m2		150,00 m2tr	45,33	6 799,93	
	Hulevesiviemäri (viettoviemäri) putki, muoviputki 250 mm, PP, SN8		100,00 mtr	45,61	4 560,98	
	Hulevesikaivo, muovi kaivo, sadevesikaivo 400/315 mm, sis. kanisto 40 l, sakkapessa 70 l, muovi		7,00 kpl	696,14	4 872,98	
	Aitaaminen	Teräselementti (kolmilanka-aita) teräselementti, h = 1200 mm		150,00 mtr	90,24	13 536,07
		Ajoraitti (kulkuaukko 3500 mm), korkeus 1200 mm, verkon silmäkoko 50 x 200 mm (kolmilanka-aita)		1,00 kpl	1 819,30	1 819,30
		Käyntiportti (kulkuaukko 1100 mm), korkeus 1200 mm, verkon silmäkoko 50 x 200 mm (kolmilanka-aita)		2,00 kpl	1 271,43	2 542,85
Ajoratamerkinnät ja liikennemerkit	Liikennemerkki sis. vakio- ja jalusta ja pylväs liikennemerkki, neliö, pieni		1	27,00 kpl	100,00	2 700,00
	Liikennevalot		1	1,00 kpl	10 000,00	10 000,00
	Ajokaistaviiva, pinta 1,0 m, väli 3,0 m, leveys 0,1 m, yksikkö hinnalla		350,00 mtr		0,89	311,50
	Ajoratamerkintä, maalattu, yksikkö hinnalla		20,00 m2tr		14,76	295,20
Sähköt	Maakaapeli, AXMK 4x25 mm2		200,00 mtr	9,63	1 926,13	
	Kaapelikaivannon suojaputki, muovi kaapelin suojaputki, TEL, 110 x 95 mm, B, sis. tiiviste		200,00 mtr	7,74	1 548,00	
Kalusteet ja rakennukset	Bajamaja		1	1,00 kpl	990,00	990,00
	Huoltorakennus		1	1,00 kpl	10 000,00	10 000,00
	Huvmaja		1	1,00 kpl	5 850,56	5 850,56
	Opastetaulu		1	1,00 kpl	400,00	400,00
	Polkauto		1	20,00 kpl	350,00	7 000,00
	Penkki penkki, 3-istuttava, metallirunko		5,00 kpl	966,60	4 833,00	
	Pöytä teline pöytä teline, 2-puoleinen, sis. syyperustuslevyt		1,00 kpl	927,64	927,64	
	Roska-astia, 140 l, sis. jalusta, maakinnitys, yksikkö hinnalla		1,00 kpl	947,75	947,75	
	Roska-astia, 60 l, sis. kinnitys, yksikkö hinnalla		3,00 kpl	650,13	1 950,39	
	Kaluste, ei perustusta (vapaasti seisova) pöytä ja penkit, vapaasti seisova, ei perustusta		2,00 kpl	1 370,33	2 740,67	
	Rakennusosat yhteensä (alv. 0%)					198 925,58
	Muut kustannukset					-
	Yhteensä					(Alv. 0%)
					(Alv. 25,5%)	50 726,02
Yhteensä					(Alv. 25,5%)	249 651,61